



ООО «Теплоснабжающее предприятие Чебаркульское»

456404 Челябинская область, Чебаркульский район п. Тимирязевский, ул. 8 Марта, д10, пом.1/1, офис 1
Тел: 8(35168)71-1-56, эл. почта: tspch@yandex.ru

ПРИКАЗ

№ 23
« 10 » 04 2026 год

п. Тимирязевский

**Об утверждении плана подготовки к
отопительному периоду тепловых
энергоустановок, тепловых сетей и объектов
теплоснабжения, подлежащих проведению
оценки готовности к отопительному периоду
2026 – 2027 гг.**

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду тепловых энергоустановок, тепловых сетей и объектов теплоснабжения, подлежащих проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее план подготовки к отопительному периоду).
2. Разместить настоящий приказ и план подготовки на официальном сайте предприятия в срок до 15.04.2026 г.
3. Контроль за выполнением плана подготовки к отопительному периоду возложить на заместителя директора по производству Копылова Е.В.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:

1. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг., ООО «ТСП Чебаркульское».

Директор

Ахмеров Р.А.

Исп: инженер Пупырев Н.В.

Ознакомлены:
Копылов Е.В.

подпись

10.04.2026
дата (от руки)

№ п/п	Организационные технические мероприятия	Документ	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Выполнить требования, установленные ч.4 ст.20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пп. 9.1 п.9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	Общие требования			
1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (п.1 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду			
1.1		Наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Вересаева Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.2		Наличие копии заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения	Пупырев Н.В.	постоянно	ООО «ТСП Чебаркульское» является ЕТО
1.2.1					
1.2.2					
1.3		Наличие утвержденного положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	Ахмеров Р.А.	постоянно	
1.4		Наличие организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Копылов Е.В.	до 1.09.2026 г.	
1.4.1					
1.4.2					
1.5		Наличие утвержденных эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции	Рухтина Н.М.	постоянно	
1.6		Наличие копий удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний,	Рухтина Н.М.	до 1.09.2026 г.	

1.6.1.1		протоколов проверки знаний, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей			
1.1.7		Наличие копий документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Пупырев Н.В.	до 1.04.2026 г.	
1.1.8		Наличие организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	Ахмеров Р.А.	до 1.09.2026 г.	
1.1.8.1					
1.1.8.2					
1.1.9		Наличие утвержденных инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам)	Ахмеров Р.А.	постоянно	
1.1.10		Наличие копий утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок	Пупырев Н.В.	до 1.09.2026 г.	
2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (п.2 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении") и	Документы, предусмотренные пп.9.3.11 и 9.3.22 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду			
2.1	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (п.3 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Наличие разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	Ахмеров Р.А.	до 1.09.2026 г.	
2.2		Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 1.09.2026 г.	
3	Обеспечивать качество теплоносителей (п.4 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Наличие копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей	Ахмеров Р.А.	до 1.09.2026 г.	
4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (п.5 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Наличие копий актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности).	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	постоянно	
5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (п.6 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Наличие разработанного нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 1.09.2026 г.	
6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (п.7 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Документы, предусмотренные пп. 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду			
6.1		Наличие копий паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	Пупырев Н.В.	до 1.09.2026 г.	
6.1.1					
6.1.2					
6.2		Наличие копий актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 1.09.2026 г.	
6.3		Наличие копий актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок	Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	

		вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб			
1.6.4		Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.5		Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.6		Наличие документов, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.7		Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов	Ахмеров Р.А. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.8		Наличие акта измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.9		Наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.10		Наличие копии договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии	Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.10.1					
1.6.10.2					
1.6.10.2.1					
1.6.10.2.2					
1.6.11		Наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ	Ахмеров Р.А. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.6.11.2					
1.6.12		Наличие копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Копылов Е.В. Пупырев Н.В.	до 15.09.2026 г.	
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (п. 8 ч.4 ст.20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Наличие разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации	Ахмеров Р.А. Пупырев Н.В.	постоянно	
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (п. 9 ч.4 ст. 20 190-ФЗ "О теплоснабжении")	Наличие утвержденного положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Наличие утвержденного порядка (плана) действий по ликвидации последствий	Ахмеров Р.А. Пупырев Н.В.	до 1.04.2026 г.	

		аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения			
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных п. 2 ч.1 ст.4.1 190-ФЗ "О теплоснабжении" и абзацем вторым п.2 ст.5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований п.2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и п.394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (пп.9.2 п.9 Правил)	Наличие справки об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил промышленной безопасности	Ахмеров Р.А. Пупырев Н.В.	до 1.09.2026 г.	
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного п.3 Правил	Наличие плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.	Ахмеров Р.А.	до 15.04.2026 г.	

Приложение № 1

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Постановлением Администрации Чебаркульского Муниципального района Челябинской области № 1173 от 26.09.2023 г. ООО «ТСП Чебаркульское» определена как Единая Теплоснабжающая Организация (далее ЕТО) для Тимирязевского сельского поселения. ООО «ТСП Чебаркульское» обслуживает и обеспечивает техническое содержание магистральных сетей, переданных от администрации Чебаркульского Муниципального района по Концессионному соглашению № 4 от 01.11.2024 года.

ООО «ТСП Чебаркульское» осуществляет поставку теплоснабжения потребителям Тимирязевского сельского поселения. Система теплоснабжения в п. Тимирязевский, закрытая. Источниками централизованного теплоснабжения поселения являются блочно-модульная котельная (далее БМК) БМК.

Отпуск тепла от блочно-модульной котельной осуществляется по утвержденному температурному графику. Потребителями тепловой энергии Тимирязевского сельского поселения являются юридические лица, организации и учреждения бюджетной сферы деятельности, а самое важное потребители - жители поселка.

ООО «ТСП Чебаркульское» является теплосетевой организацией п. Тимирязевский, в ее управлении входит обслуживание 1 – й БМК 5,16 Гкал/ч.

Общие данные

№	Показатели	Ед. изм.	Всего	Задание по подготовке	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Котельная (ООО «ТСП Чебаркульское»)	шт.	1	1	
	Мощность	Гкал/ч	5,16	5,16	
	Основные мероприятия (Выполняет обслуживающая организация ООО «ТСП Чебаркульское»)	Ревизия арматуры, ремонт насосов, ревизия насосного оборудования, ревизия и гидропневматическая промывка внутрикотельного оборудования, наружный и внутренний осмотр котлов, гидравлические испытания котлов, теплообменных аппаратов и тепловых сетей котельных.			май – сентябрь 2026 г.
2	Тепловые сети (в 2-х трубном исчислении)	км.	7,6	7,6	
	Основные мероприятия	Гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей, гидропневматическая промывка т/с, ремонты и замены т/с.			май – сентябрь 2026 г.
3	Ветхие тепловые сети (в 2-х трубном исчислении)	км.			
	Основные мероприятия	Замена и реконструкция т/с			май – сентябрь 2026 г.
4	Центральные тепловые пункты (ЦТП и НСП)	шт.	0	0	
	Основные мероприятия	Ремонт насосов, ревизия насосного оборудования			май – сентябрь 2026 г.
5	Трансформаторные подстанции	шт.	0	0	
	Основные мероприятия	Ревизия оборудования			май – сентябрь 2026 г.
6	Газопроводы	км.	0	0	
	Основные мероприятия	км.	0	0	
7	Создание запасов топлива	тонн	0	0	
	в том числе по видам: (мазут, ДТ)	тонн	0	0	

8	Финансовые средства субъекта РФ, выделяемые для подготовки к ОЗП, из них	млн. руб.	0	0	
	на капитальные ремонты	млн. руб.	0	0	

Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
№	Период	Описание	Примечание
1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024гг.	12.09.2023 г.	
	2024-2025гг.	25.09.2024 г.	
	2025-2026гг.	23.09.2025 г.	
2	Завершение отопительного сезона		
	2023-2024гг.	02.05.2024 г.	
	2024-2025гг.	05.05.2025 г.	
	2025-2026 гг.		
3	Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, °С		
	2023-2024гг.	- 12 °С	
	2024-2025гг.	- 10 °С	
	2025-2026 гг.		по март 2026 г.
4	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2023-2024 гг.	-несоблюдения температурного графика котельными, срезка графика – отсутствуют; -аварийный останов котельных -0; -изменение расхода теплоносителя в магистральных тепловых сетях – 0; -аварии на магистральных разводящих тепловых сетях-0; -резкие перепады давления, гидроудар – отсутствуют.	
	2024-2025 гг.	-несоблюдения температурного графика котельными, срезка графика – отсутствуют; -аварийный останов котельных -0; -изменение расхода теплоносителя в магистральных тепловых сетях – 0; -аварии на магистральных разводящих тепловых сетях-0; -резкие перепады давления, гидроудар – отсутствуют.	
	2025-2026 гг.	-несоблюдения температурного графика котельными, срезка графика – отсутствуют; -аварийный останов котельных -0; -изменение расхода теплоносителя в магистральных тепловых сетях – 0; -аварии на магистральных разводящих тепловых сетях-0; -резкие перепады давления, гидроудар – отсутствуют.	
5	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2023-2024 гг.	-самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления, – 0; -некорректная работа насосного оборудования и др. – 0;	
	2024-2025 гг.	-самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления, – 0; -некорректная работа насосного оборудования и др. – 0;	
	2025-2026 гг.	-самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления – 0; -некорректная работа насосного оборудования и др. – 0;	
6	Аварийные ситуации		
	2023-2024 гг.	-порывы тепловых сетей – ; -разрушение резьбовых соединений – ;	
	2024-2025 гг.	-порывы тепловых сетей - ; -разрушение резьбовых соединений - ;	
	2025-2026 гг.	-порывы тепловых сетей - ; -разрушение резьбовых соединений - ;	


Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
№	Период	Описание	Примечание
7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2023-2024 гг.	в штатном режиме	
	2024-2025 гг.	в штатном режиме	
	2025-2026 гг.	в штатном режиме	

8. Мероприятия организационного характера			
№	Наименование	Описание	Примечание
8.1	Проведение осмотра объекта теплосетевого оборудования Блочно-модульной котельной теплоснабжения	Срок выполнения: с 15.05.2026 г. по 30.05.2026 г.	
8.2	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов	Приказ № 11 от 12.01.2026 г.	
8.3	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объекта теплоснабжения	Срок выполнения: с 15.05.2026 г. по 01.09.2026 г.	
8.4	Разработка эксплуатационных и производственных инструкций для объекта теплоснабжения	Срок выполнения: с 15.05.2026 г. по 01.09.2026 г.	
8.5	Разработать инструкцию по ведению водно-химического режима, и утвердить график химконтроля за воднохимическим режимом тепловых сетей	Срок выполнения: с 3.06.2026 г. по 25.09.2026г.	
8.6	Разработка и утверждение программ противоаварийных тренировок	Срок выполнения: до 01.04.2026 г.	
8.7	Разработка и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов системы теплоснабжения	Срок выполнения: с 15.05.2026 г. по 01.09.2026 г.	

9. Мероприятия технического характера			
№	Наименование	Описание	Примечание
9.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплоснабжения по результатам ОЗП 2025-26 гг.	Срок выполнения: до 30. 06. 2026 г.	
9.2	Испытания оборудования, тепловых сетей теплоснабжения и систем теплопотребления (приложение 3,4) на плотность и прочность	Срок выполнения: до 30. 05. 2026 г.	
9.3	Синхронизация ремонтных работ с ООО «ЖКХ Тимирязевское», требующих сброс теплоносителя из Т/С, заполнения сетевой водой Т/С после выполнения таких работ	Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 1.09.2026г.	
9.4	Промывка тепловых сетей теплоснабжения и системы теплопотребления (приложение 3,4) п. Тимирязевский	Срок выполнения: до 15. 09. 2026 г.	
9.5	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: С 15.05. 2026г. по 01.08. 2026 г.	
9.6	Ревизия, ремонт и замены трубо-запорной арматуры	Срок выполнения с 15.05.2026г. по 01.09.2026г	
9.7	Обследование здания и сооружений объектов теплоснабжения	Срок выполнения до 30. 04. 2026 г.	
9.8	Проведение капитальных ремонтов, реконструкции тепловых сетей системы теплоснабжения	Срок выполнения: с 15.05. 2026г. по 15.09. 2026г.	



Директор по производству


« 10 » 04

Р. А. Ахмеров

2026 г.

Место печати

ПЛАН РЕМОНТА
тепловых сетей ООО «ТСП Чебаркульское» при подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Протяженность пог. м.	Сроки выполнения	Наименование объектов потребителей теплоснабжения и ГВС, ограничение которых коснется в следствии проведения ремонтных работ
1	Реконструкция ТК № 4		2 – 3 квартал	Ограничение подачи теплоносителя по потребителям не будет
2	Реконструкция ТК №44 (ДШИ-Больница)		2 – 3 квартал	Ограничение подачи теплоносителя по потребителям не будет

РАЗРАБОТЧИКИ:

инженер



Н. В. Пупырев

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Перечень объектов теплоснабжения,
участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Адреса объектов	Тип системы теплоснабжения		Наличие/отсутствие в МКД газоиспользующего оборудования
		Объект с центральным отоплением (котельная)	МКД с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)	
1	МКУ «ЦБС ЧМР»	центральное		
2	МУ «ЦКС Тимирязевского с/п»	центральное		
3	МУ СОПК «Клуб Стронг» Стадион	центральное		
4	ГБУЗ «Районная больница» п. Тимирязевский	центральное		
5	МДОУ «Детский сад №19»	центральное		
6	МДОУ «Детский сад №23 Тополек»	центральное		
7	МОУ «Тимирязевская СОШ»	центральное		
8	МУДО «Тимирязевская ДШИ»	центральное		
9	МУДО «Чебаркульский районный центр детс.творч»	центральное		
10	ФГБОУ ВО Южно Уральский ГАУ	центральное		
11	ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»	центральное		
12	ООО «Чебаркульская птица»	центральное		
13	ПАО «Ростелеком»	центральное		
14	ООО «МиассФарм»	центральное		
15	ООО «Жилстрой-М»	центральное		
16	УФК по Чел.обл ОГКУ «ЦГО»	центральное		
17	ООО «Тимирязевское ЖКХ»	центральное		

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Перечень многоквартирных домов,
участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (далее – МКД)	Тип системы теплоснабжения		Наличие/отсутствие в МКД газоиспользующего оборудования
		МКД с центральным отоплением (котельная)	МКД с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)	
1	п.Тимирязевский ул. Чайковского 7	центральное		
2	п.Тимирязевский ул. Чайковского 7А	центральное		
3	п.Тимирязевский ул. Чайковского 9	центральное		
4	п.Тимирязевский ул. Чайковского 12	центральное		
5	п.Тимирязевский ул. Чайковского 10Г	центральное		
6	п.Тимирязевский ул. Чайковского 5	центральное		
7	п.Тимирязевский ул. Чайковского 11	центральное		
8	п.Тимирязевский ул. Чайковского 17	центральное		
9	п.Тимирязевский ул. Чайковского 28	центральное		
10	п.Тимирязевский ул. Чайковского 30	центральное		
11	п.Тимирязевский ул. Мичурина 8	центральное		
12	п.Тимирязевский ул. Мичурина 10	центральное		
13	п.Тимирязевский ул. 8 Марта 10А	центральное		
14	п.Тимирязевский ул. 8 Марта 10	центральное		
15	п.Тимирязевский ул. 8 Марта 12	центральное		
16	п.Тимирязевский ул. 8 Марта 13	центральное		
17	п.Тимирязевский ул. Маландина 12	центральное		

18	п.Тимирязевский ул. Маландина 1	центральное		
19	п.Тимирязевский ул. Маландина 2	центральное		
20	п.Тимирязевский ул. Маландина 3	центральное		
21	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 1	центральное		
22	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 2	центральное		
23	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 3	центральное		
24	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 4	центральное		
25	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 5	центральное		
26	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 6	центральное		
27	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 7	центральное		
28	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 8	центральное		
29	п.Тимирязевский ул. Тимирязево 9	центральное		
30	п.Тимирязевский ул. Южная 1	центральное		
31	п.Тимирязевский ул. Южная 2А	центральное		

Составил: инженер  Пупырев Н.В.